

Novità 2020/2021 nel mercato delle installazioni è LVL STAGE MOBILE.
Palco mobile di 50 mq completo di parapetto e scala, Copertura certificata in truss di alluminio, motorizzate da un sistema oleodinamico automatizzato per un'installazione in meno di 60 minuti.

E' corredato da un allestimento tecnico di ultima generazione:

AUDIO da 20.000 fino a 60.000 watt RMS composto da Satelliti in Line Array e Sub woofer da 21"
L'impianto Audio è alimentato da Finali di Potenza Powersoft X4.

Mixer digitale X32 con 32 canali e 16 aux, trasporto digitale sala palco.

Radiomicrofoni SHURE serie ULXD digitali con amplificatore di antenna e antenne direzionali, per garantire una lunga gittata.

Microfoni a Collo D'oca per il Podio.

Il palco inoltre è sonorizzato da 4 Stage monitor da 1000 watt cad.

LUCI Illuminazione completamente a tecnologia LED, composta da 08 Par outdoor 18x18 watt zoom ad alta efficienza, 06 Teste mobili WASH Rogue 1, 2 Blinder led 400 Watt, 4 Proiettori teatrali cobled 200 .

VIDEO LEDWALL passo 3mm outdoor di 15mq, completo di processore video e regia video.

REGIA STREAMING Regia Blackmagic Pro , fino a 4 Videocamere 4k, gestione dei Contributi Video.

Regia sottotitoli e loghi, in Live streaming fino a 3 Piattaforme in contemporanea.

Correlata alla regia Streaming, c'è il Router Industriale 4/5g con 4 sim in ridondanza dei maggiori operatori di telefonia mobile , antenna da 2,4Ghz per garantire una connessione ad internet eccellente in qualsiasi Location all'aperto.



Stage Mobile puo' essere installato in 3 modalita':

Modalita' L, si ottiene un palco calpestabile di 35mq, esattamente 7 metri di larghezza per 5 di profondita'.



Modalita' XL, si ottiene la massima apertura del Palco ed arriva a 50mq, esattamente 7 metri di larghezza per 7 m di profondita', piu' due aree tecniche laterali di 5mq cadauna.



Modalità XXL, si ottiene un palco calpestabile di 35mq, esattamente 7 metri di larghezza per 5 di profondità, con un fronte palco di 11 metri con l'aggiunta di 2 Ledwall frontali 2x2



LISTINO PREZZI

CAMION PALCO L & XL € 2000,00

Allestimento compreso:

Audio 20.000 watt

(completo di Mixer Digitale Midas , 4 Radiomicrofoni Palmari o Lavalier, 2 Stage monitor)

Luci

(completo di Mixer Digitale Chamsys , 9 Teste Mobili Wash/Beam led zoom, 8 Par led 18x18 , 8 Barre Led 15x25w, 2 blinder led)

Video

(Ledwall passo 3mm outdoor misura 3x2 completo di processore e gestione contributi)

CAMION PALCO XXL € 3000,00

Allestimento compreso:

Audio 20.000 watt

(completo di Mixer Digitale Midas , 4 Radiomicrofoni Palmari o Lavalier, 2 Stage monitor)

Luci

(completo di Mixer Digitale Chamsys , 9 Teste Mobili Wash/Beam led zoom, 8 Par led 18x18 , 8 Barre Led 15x25w, 4 Teste mobili BEAM 150 led, 2 blinder led 2 Eyes , 4 Blinder Led 4 eyes)

Video

(Ledwall passo 3mm outdoor misura 3x2 completo di processore e gestione contributi retro palco
2 Ledwall 2x2 completo di processore posto sui laterali del palco)

Allestimento extra:

Impianto Audio 40.000 watt + € 700,00 (compreso 2 Tower per sospensione impianto esterno al palco)
Impianto Audio 60.000 watt + € 1200,00 (compreso 2 Tower per sospensione impianto esterno al palco)

Allestimento Luci +€ 700,00
(composto da 8 Teste mobili Beam, 12 testa mobili wash, 4 Blinder Led, smoke machine)

Ledwall 4m x 3m + € 500,00
Ledwall 5m x 3m + € 600,00

Regia Video Streaming + € 600,00
(2 Videocamere 4K fisse, Regia Blackmagic Pro, gestione Grafiche sottotitoli e loghi, streaming su 3 piattaforme online)

Regia Video Streaming + € 800,00
(2 Videocamere 4K con operatore, 1 Videocamera fissa, Regia Blackmagic Pro, gestione Grafiche sottotitoli e loghi, streaming su 3 piattaforme online)

Fornitura Internet + € 400,00
(Router Industriale 4/5g Dual sim in Backup, con antenna da 2,4Ghz su palo, connessione tramite wi-fi oppure ethernet)

Fornitura Elettrica + € 1000,00
(Gruppo Elettrogeno 50 kva Silenziato 60 db compreso trasporto A/R , posizionamento , consumo di Gasolio per 6 ore di lavoro)

